

Deludskrift fra:

Fællesudvalget

Formandens beretning for 2025/2026

Enø Digelaug/ Kystsikring

Siden indvielsen af højvandsdiget den 15. april 2023 har projektet haft flere udfordringer, men diget har også bevist sit værd.

En af udfordringerne har været periodisk sandfygning på Enø Stranden til gene for nogle sommerhusejere og erhvervsdrivende.

Teknik og Klimaudvalget har den 4. august 2026 behandlet sag om eventuelle afværgetiltag, som etablering af snehegn og øget plantning af hjelme.

Af den administrative sagsfremstilling fremgår det:

" Klitten/diget indgår i det samlede kystbeskyttelsesplan ved Enø, hvor hovedformålet er at forebygge oversvømmelse af bagvedliggende områder. Hensynet til sikkerhed og beskyttelse mod oversvømmelse er således det primære formål med kystprojektet, og den naturlige opbygning af klitten som følge af sandtransport understøtter denne funktion.

Der opleves periodisk sandfygning i de kystnære områder ved Enø, særligt i forbindelse med tørre og blæsende vejrforhold. Sandet transporteres fra stranden og aflejres på klitten (diget) samt på bagvedliggende arealer, hvilket kan medføre gener for adgangsforhold, rekreativ anvendelse og tilstødende ejendomme. Sandfygning er et naturligt fænomen på sandstrande og indgår som en væsentlig del af den dynamiske udvikling af klit og kystlandskaber. Den løbende tilførsel af sand til klitten bidrager samtidig til at opretholde og styrke dens funktion som kystsikring.

Området er beliggende inden for et Natura 2000-område, hvor der gælder skærpede hensyn til beskyttelse af naturtyper og arter. Dette indebærer, at indgreb, der kan påvirke områdets naturtilstand, kun i begrænset omfang kan tillades, og at der generelt skal udvises tilbageholdenhed med tiltag, der ændrer de naturlige processer

For at afbøde gener for grundejere og erhvervsdrivende i de første rækker ud mod stranden på Enø, kan der iværksættes supplerende plantning af hjelme på forstranden umiddelbart foran diget. Dette vil fange en del mere sand inden digekronen. Hvis plantningen af hjelme skal foretages på stranden ca. 6 meter i bredden, vil dette areal mindske strandarealet som bruges af badegæster. Derudover kan der i efterår og vinterperioden opsættes snehegn på selve stranden for også at dæmpe sandflugten. Nedenfor er opstillet to scenarier for plantning af hjelme og for opsætning og drift af snehegn. • Plantning af hjelme. 6 meter i bredden og 500 meter langt, hvilket i alt giver 3.000m². Der er indhentet tilbud fra den tidligere leverandør af hjelme, som forventer en samlet pris på 285.000 kr. (95 kr. pr. m²). • Opsætning af snehegn. Eksempelvis fra den 15. september til den 15. april. Snehegnene placeres lige som hjelmene på stranden på en strækning af 500 meter. Tiltaget vil fortsat forudsætte myndighedsgodkendelse og vil skulle vurderes i forhold til Natura 2000-reglerne.

Administrationen foreslår, at der ikke iværksættes yderligere tiltag til begrænsning af sandfygning, idet fænomenet vurderes at være en naturlig del af kystens dynamik. Samtidig understøtter den naturlige sandtransport kystbeskyttelsens primære formål om at forebygge oversvømmelse, og hensynet til Natura 2000-beskyttelsen samt gældende lovgivning begrænser mulighederne for indgreb.

Selve diget (klitten) hører under Enø Digelaug. Diget lever i dag op til sit beskyttelsesformål i forhold til oversvømmelsessikring, og der er således ikke et teknisk eller sikkerhedsmæssigt behov for yderligere foranstaltninger. På den baggrund vurderes det, at der ikke er hjemmel til at pålægge Digelaug et at finansiere yderligere tiltag til begrænsning af sandfygning, da sådanne tiltag primært vil have karakter af komfort- og driftsforbedringer frem for nødvendig kystsikring.

Eventuelle tiltag på stranden vil være et kommunalt anliggende. ”

Udvalget besluttede at udsætte sagen og indkalde til dialogmøde med Digelaug og relevante borgere.